

Slepý rozpočet

Rozpočet: TATRADOMY - KANALIZACE		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK	JKSO:
Stavba:	Název stavby: TATRADOMY - KANALIZACE	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 28.1.2014 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	Kč
DPH	0,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	TATRADOMY - KANALIZACE	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK	Datum tisku: 28.1.2014	

Popis:

Předmětem stavby je rekonstrukce stoky DN 400 v ulici Ovčárecká v Kolíně.

Délka stoky je 76,5 m. Součástí stoky je šest šachet.

Je počítáno s využitím stávajících poklopů, případně i skruží.

Šachtová dna budou v každém případě nová - prefabrikovaná.

Před osazením nových šachet bude přizván statik, který posoudí únosnost podloží a navrhne opatření pro podkladní vrstvy pod šachty.

Zároveň se stokou bude rekonstruováno 5ks kanalizačních přípojek pro objekt " TATRADOMY" .

Přípojky budou opraveny až po napojení na stoupačky !!!!!

Prostup přípojek do objektu bude řešen jádrovým vrtáním s následným utěsněním těsnicí tvarovkou.

Stávající přípojky bude zdemontovány a nevyužité prostupy utěsněny.

Po celou dobu stavby bude v maximální míře zachována funkčnost kanalizace v objektu !!!!

Všechny položky jsou myšleny jako funkční komplet, výrobky musí mít příslušné atesty a musejí být určeny pro dané použití v daném státě.

Při zpracování nabídky je nutné porovnání výměr s projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí poptávkové dokumentace !!!!!!!!!!!!!

Vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí výpisu kanalizačního řadu !!!!!!!!!

Stavba:	TATRADOMY - KANALIZACE	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK	Datum tisku: 28.1.2014	

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
11 Přípravné a přidružené práce					
4 Vodorovné konstrukce					
5 Komunikace					
61 Upravy povrchů vnitřní					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
8 Trubní vedení					
97 Prorážení otvorů					
711 Izolace proti vodě					
721 Vnitřní kanalizace					
733 Rozvod potrubí					
M46 Zemní práce při montážích					

Stavba:	TATRADOMY - KANALIZACE	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK	Datum tisku: 28.1.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-6033.RA0	Rozebrání dlažby z kostek a podkladu, pl.do 200 m2	m2	25,0000		(-0,97700) 0,00000		(-24,42500) 0,00000
2	132 20-0112.RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	115,0000		0,00235		0,27025
3	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	285,0000		0,00086		0,24510
4	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	285,0000		0,00000		0,00000
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	115,0000		0,00000		0,00000
6	131 10-0110.RAD	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	28,0000		0,00063		0,01764
7	162 10-0010.RAC	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 km	m3	145,0000		0,00000		0,00000
8	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	145,0000		0,00000		0,00000
9	119 00-0001.RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	20,0000		0,00869		0,17380
10	119 00-0002.RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	20,0000		0,02478		0,49560
11	121 10-0002.RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	10,0000		0,00000		0,00000
1		Zemní práce						
11		Přípravné a přidružené práce						
12	1	Vytýčení podzemních sítí	ks	1,0000		0,00000		0,00000
13	6	geodet.zaměření a dokumentace skutečného provedení	ks	1,0000		0,00000		0,00000
14	7	Projednání a plnění podmínek dopravního omezení	ks	1,0000		0,00000		0,00000
		Tato položka oceňuje projednání dopravního omezení na příslušném úřadě, plnění stanovených podmínek, včetně vytýčení pracovního prostoru se zákazem vstupu nepovolaných osob a zajištění osvětlení výkopu při snížené viditelnosti. Zároveň oceňuje opatření zajišťující stálý přístup osob do objektu !!!!!						
15	4	ekologická likvidace demontovaného potrubí a pod.	ks	1,0000		0,00000		0,00000
11		Přípravné a přidružené práce						
4		Vodorovné konstrukce						
16	451 57-2111.RL2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm						

Stavba:	TATRADOMY - KANALIZACE	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK	Datum tisku: 28.1.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		kraj Středočeský						
		m3		28,0000			1,13220	31,70160
	4	Vodorovné konstrukce						
	5	Komunikace						
17	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	25,0000			0,30132	7,53300
	5	Komunikace						
	61	Upravy povrchů vnitřní						
18	612 40-3399.RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	20,0000			0,06400	1,28000
19	612 45-1151.R00	Oprava cementových omítek stěn ocelí hlaz. do 5 %	m2	20,0000			0,00272	0,05440
	61	Upravy povrchů vnitřní						
	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
20	631 31-5711.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	3,0000			2,52500	7,57500
	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
	8	Trubní vedení						
21	899 71-1122.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	50,0000			0,00000	0,00000
22	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	50,0000			0,00001	0,00050
23	894 41-2311.RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 3,26 m poklop litina 40 t-dle tabulek	kus	6,0000			4,45901	26,75406
		V případě neporušení demontovaných skruží a poklopů je možné je využít pro nové šachty !!!! šachtová dna budou vdy nová !!!!!						
24	286-11265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	10,0000			0,02520	0,25200
25	892 59-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	85,0000			0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení						
	97	Prorážení otvorů						
26	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,0000			0,00000	0,00000
27	970 05-1250.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	3,0000			(-0,00287) 0,00000	(-0,00861) 0,00000

Stavba:	TATRADOMY - KANALIZACE	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK	Datum tisku: 28.1.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	97	Prorážení otvorů						
	711	Izolace proti vodě						
28	711 21-2003.RT2	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou , zdivo, proti tlakové vodě m2		10,0000			0,00630	0,06300
29	1	Prostupová manžeta pro potrubí DN 200 vč. montáže ks		5,0000			0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě						
	721	Vnitřní kanalizace						
30	721 17-1809.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m		75,0000			(-0,00263) 0,00000	(-0,19725) 0,00000
31	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m		30,0000			0,00355	0,10650
32	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m		7,5000			0,00400	0,03000
	721	Vnitřní kanalizace						
	733	Rozvod potrubí						
33	733 19-0244.R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 273 m		5,0000			0,00000	0,00000
	733	Rozvod potrubí						
	M46	Zemní práce při montážích						
34	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2		25,0000			0,00002	0,00050
	M46	Zemní práce při montážích						