








A	NEPOJÍŽDĚNÁ KOMUNIKACE DLAŽDĚNÁ (D2-D-2, TDZ O)		B	RETARDÉRY A NÁJEZDY	
	- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	BZD 60mm	- BETONOVÁ DLAŽBA	BZD 80mm	
	- LOŽE Z JEMNÉ ŠTĚRKODRTI	L 30mm	- LOŽE	L 40mm	
	- ŠTĚRKODRT	ŠD 200mm	- CEMENTOVÁ STABILIZACE	SC C 120mm	
TYP DLAŽBY KLASIKO, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ SE ZKOSENÝMI HRANAMI		290mm	D	VJEZDY, OPRAVA ŽIVICE	
B	NEPOJÍŽDĚNÁ KOMUNIKACE DLAŽDĚNÁ (D2-D-2, TDZ O)		- ASFALTOVÝ BETON	ACO 11 40mm	
	- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	BZD 60mm	- ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+ 50mm	
	- LOŽE Z JEMNÉ ŠTĚRKODRTI	L 30mm	- CEMENTOVÁ STABILIZACE	SC C 120mm	
	- ŠTĚRKODRT	ŠD 200mm	- stávající konstrukce vozovky nebo		
TYP DLAŽBY KLASIKO, BARVA ČERVENÁ (ŠEDÁ) BEZ ZKOSENÝCH HRAN		290mm	- ŠTĚRKODRT	ŠD 200mm	410mm
C	VJEZD DLAŽDĚNÝ (D2-D-1, TDZ VI)		- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	BZD 80mm	
	PŘEJEZD PĚŠÍ STEZKY, SDRUŽENÉ STEZKY		- LOŽE Z JEMNÉ ŠTĚRKODRTI	L 40mm	
	- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	BZD 80mm	- CEMENTOVÁ STABILIZACE	SC C 120mm	
	- LOŽE Z JEMNÉ ŠTĚRKODRTI	L 40mm	- MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA	MZ 150mm	
TYP DLAŽBY KLASIKO, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ SE ZKOSENÝMI HRANAMI		390mm	TYP DLAŽBY KLASIKO, BARVA ČERVENÁ BEZ ZKOSENÝCH HRAN		390mm
D	VJEZD DLAŽDĚNÝ (D2-D-1, TDZ VI)		- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	BZD 80mm	
	PŘEJEZD CYKLOSTEZKY		- LOŽE Z JEMNÉ ŠTĚRKODRTI	L 40mm	
	- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	BZD 80mm	- CEMENTOVÁ STABILIZACE	SC C 120mm	
	- LOŽE Z JEMNÉ ŠTĚRKODRTI	L 40mm	- MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA	MZ 150mm	
TYP DLAŽBY KLASIKO, BARVA ČERVENÁ BEZ ZKOSENÝCH HRAN		390mm			



A	24.9.2013	DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ				
1	15.8.2013	KONCEPT				
VERZE	DATUM	POPIS			OVĚŘIL	SCHVÁLIL POZN.
OBJEDNATEL			MĚSTO KOLÍN Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I tel. +420 321 748 210 e-mail: sekretariat@mukolin.cz		ZHOTOVITEL  HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové tel. +420 495 408 921 e-mail: hd@highwaydesign.cz	
NÁZEV AKCE CYKLOSTEZKA KOLÍN - VELTRUBSKÁ II. ETAPA						
VEDOUČÍ PROJEKTANT AKCE ING. JINDŘICH KMONÍČEK						
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVL						
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7 HRADEC KRÁLOVÉ			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. PAVEL ŠALANDA  VYPRACOVAL ING. PAVEL ŠALANDA			
STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ			STAVEBNÍ OBJEKT			
ČÍSLO ZAKÁZKY 17/S/2013			DATUM 09/2013			PŘÍLOHY PÁŘE
OBSAH PŘÍLOHY PŘÍČNÉ ŘEZY						
ČÍSLO PŘÍLOHY 17S13-3-C-00-05			VERZE A	MĚŘITKO 1:50	FORMÁT 4 A4	