

- LEGENDA**
- kanalizace - VODOS KOLÍN
 - vodovod - VODOS KOLÍN
 - elektrické vedení NN - ČEZ DISTRIBUCE
 - elektrické vedení VN - ČEZ DISTRIBUCE
 - plynovod - GasNet
 - elektrické vedení - CETIN
 - PAROVOD - VEOLIA
 - TEPLOVOD - MTH KOLÍN
 - předpokládaná trasa VO

- STÁVJÍCÍ STAV**
- stávající dřeviny
 - stávající stožáry VO
 - vyšlapané píšiny

- NÁVRH**
- nové vysazené stromy
 - nové vysazené keře

- návrh parkové cesty - beton, dlažba do šlérkového lože
- návrh parkové cesty - mlatový povrch
- návrh parkové cesty - obnova sportovního okruhu - tartan
- návrh adaptované plochy - S6,S8 - skladba dle doporučení výrobce
- šlapáková píšina - S9, P5
- návrh nových sloupů veřejného osvětlení 9ks - typ CALLA LED v. 4m
- nové vedení VO - kabel CYKY 4x10mm²
- prefabrikované betonové lavice s LED osvětlením
- betonový obrubník tl. 80mm - vodičí linie, 60mm nad niveletou dlažby
- betonový obrubník tl. 80mm zarovnaný s niveletou dlažby
- ocelový obrubník s navaznými roxory
- travniny, půdopokryvné rostliny
- oprava povrchu parkovacích stání

- S1 Acer rubrum 'October Glory' (javor červený)
- S2 Acer platanoides (javor mléč)
- K1 Cotoneaster dammeri 'Eichthal' (skřítek Dammarův)
- K2 Euonymus fortunei 'Vegetus' (zelený Fortunův)
- T1 Miscanthus sinensis 'Ozdobernice čínská'
- P1 Hedera helix (břečtan papírový)
- P2 Parthenocissus tricuspidata (Přísavník tříprstý)

POZN.: V MÍSTĚ KRÍŽENÍ ŠTÍ A ZÁKLADŮ MĚSTSKÉHO MOBILIÁRE - PŘEDEVŠÍM LAVICEK, BUDE TENTO MOBILIÁR POLOŽEN VOĽNĚ NA TERÉNU A BUDE ŘÍZENO ZABEZPEČENÍM PROTI KRADEŽI.

POZN.: VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ ŠTÍ, KTERÁ VEDOU POD KOMUNIKACEMI BUDOU ULOŽENY DO CHRÁNKY. POZN.: Z VÝKRESŮ NENÍ MOŽNO ODMĚROVAT (KOTÝ JSOU ORIENTAČNÍ), SKUTEČNÉ ROZMĚRY OLE DĚLENSKÉ DOKUMENTACE ČI REALIZOVANÉ STAVBY. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE VŠECH PLATNÝCH NŮŘEM, VÝHLÁŠEK A STAVEBNÍ LEGISLATIVY.

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE BUDE PROVEDENO VYTŘEŠNÍ / VYTRÁSOVÁNÍ STÁVJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH ŠTÍ A PŘÍPADNĚ PROVEDENA VÝHODNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ PO DOBU VÝSTAVY. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NEBA DOBŘÍVAT POKRYTÍ SPRÁVČŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU PROVÁDĚT RUČNĚ A PŘED ZAHOJEM POKRYTÍ PŘEVAT SPRÁVČE INŽ. ŠTÍ KE KONTROLE NEPOHOTOVENOSTI JEJICH ZAHŘENÍ.

POZN.: PŘIČNĚ A PŮDĚNĚ SELOHNY MLATOVÝCH PĚŠN BUDOU VYCHÁZET Z VÝKROVÝCH POMĚRŮ STÁVJÍCÍHO TERÉNU. PĚŠINY BUDOU PROVĚDĚNY S MAX. PŘIČNÝM SKLONĚN 2%. BUDOU ODVOZENY VSAKEN NA TERÉN. POZN.: OBRUBNÍKY TVOŘÍCÍ VODIČÍ LINII BUDOU PROVĚDĚNY S MIN.VÝŠKOU +60mm NAD ÚROVŇÍ CHODNÍKU.

AKCE	STAVBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍHO HRŠTĚ KOLÍN, UL. SEIFERTOVA		±0,000 = 220,10 m.n.m B.p.v.
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN Karlova náměstí 78, 280 12 Kolín	PARÉ Č.	
STUPĚŇ PD	DSP	DATAUM	6/2017
REVIZE		DATAUM	
ČÁST PD	C Situáční výkresy		
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	DONDESIGN s.r.o. IČ: 290 62 942	Varašská 2075/2, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ29062942	
PROJEKTANT ČÁSTI PD	DONDESIGN s.r.o. IČ: 290 62 942	Varašská 2075/2, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ29062942	
PLÁN	KOORDINAČNÍ SITUACE	MĚRÍTKO: 1 : 250	VÝKRES Č.: C.3

